

KRYCÍ LIST ORIENTAČNÉHO ROZPOČTU

Názov stavby	Novot', IBV Podestanská, Inž siete	JKSO	827 21
Názov objektu	SO-03 Splašková kanalizácia	EČO	
Názov časti		Miesto	Novot'
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Novot'		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	08.02.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
880	588,89	880	588,89	880	588,89

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
			0,00	23 %	0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
			0,00	23 %	0,00
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	0,00		0,00	23 %	0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
			0,00	23 %	0,00
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné
				23 %	0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7 ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady
					0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

18-02-2026

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

18-02-

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	518 223,34
24	## % 518 223,34 DPH	119 191,37
25	## % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	637 414,71

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ORIENTAČNÉHO ROZPOČTU

Stavba: Novot', IBV Podestanská, Inž.siete

Objekt: SO-03 Splašková kanalizácia

Časť:

JKSO: 827 21

Objednávateľ: Obec Novot'

Zhotoviteľ: 0

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	512 625,208
1	Zemné práce	151 254,917
4	Vodorovné konštrukcie	16 819,624
8	Rúrové vedenie	235 151,875
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 590,000
99	Presun hmôt HSV	104 808,792
M	Práce a dodávky M	5 048,136
23-M	Montáže potrubia	5 048,136
OST	Ostatné	550,000
	<u>Celkom</u>	<u>518 223,344</u>



ICO: 51
Stavba:



ORIENTAČNÝ ROZPOČET

Stavba: Novof, IBV Podestanská, Inž. siete
 Objekt: SO-03 Splašková kanalizácia
 Časť:
 JKSO: 827 21

Objednávateľ: Obec Novof
 Zhotoviteľ: 0
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				512 625,208	
		D	1	Zemné práce				151 254,917	
1	K	001	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	50,000	15,000	750,000	23,0
				5*10,0		50,000			
2	K	001	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prútom litrov za minútu do 500 l	hod	1 000,000	1,200	1 200,000	23,0
				880,0" potrubie		880,000			
				120" križovanie potoka		120,000			
				Sučet		1 000,000			
3	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej supravý do výšky 10 m, s priemerným prútom do 500 l/min	deň	41,667	4,000	166,668	23,0
				1000/24		41,667			
4	K	001	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	13,000	10,000	130,000	23,0
				13" križovanie potoka		13,000			
5	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	176,000	1,070	188,320	23,0
				880,00*1,00*0,20" R.T. stoky		176,000			
6	K	001	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	41,093	4,500	184,919	23,0
				(4,0+2,9+6,0)*(5+5)*0,3		38,700			
				2,90*1,50*0,55		2,393			
				Výkop pre rovinaninu		41,093			
7	K	001	124203109	Výkopavky pre korytá vodotokov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,093	0,500	20,547	23,0
8	K	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 781,608	6,500	18 080,452	23,0
				248,0*2,54*1,0" stoka A dn 300		629,920			
				2,4*2,4*0,10*11" stoka A šachty podsyp 10cm		6,336			
				2,4*1,4*2,54*11" stoka A dn 300 šachty (rozšírenie)		93,878			
				stoka A		730,134			
				20,0*2,05*1,0" stoka A1 dn 300		41,000			
				2,4*2,4*0,10*11" stoka A1 šachty podsyp 10cm		0,576			
				2,4*1,4*2,05*11" stoka A1 dn 300 šachty (rozšírenie)		6,888			
				stoka A1		48,464			
				108,0*2,89*1,0" stoka A2 dn 300		312,120			
				2,4*2,4*0,10*5" stoka A2 šachty podsyp 10cm		2,880			
				2,4*1,4*2,89*5" stoka A2 dn 300 šachty (rozšírenie)		48,552			
				stoka A2		363,552			
				20,0*2,92*1,0" stoka A3 dn 300		58,400			



JAN
 02
 IČO: 515808
 Stavba:



				2,4*2,4*0,10*1" stoka A3 šachty podsyp 10cm	0,576				
				2,4*1,4*2,92*1" stoka A3 dn 300 šachty (rozšírenie)	9,811				
				stoka A3	68,787				
				251,0*2,66*1,0" stoka B dn 300	667,660				
				2,4*2,4*0,10*10" stoka B šachty podsyp 10cm	5,760				
				2,4*1,4*2,66*10" stoka B dn 300 šachty (rozšírenie)	89,376				
				stoka B	762,796				
				69,0*2,81*1,0" stoka B1 dn 300	193,890				
				2,4*2,4*0,10*2" stoka B1 šachty podsyp 10cm	1,152				
				2,4*1,4*2,81*2" stoka B1 dn 300 šachty (rozšírenie)	18,883				
				stoka B1	213,925				
				60,0*3,07*1,0" stoka B1-1 dn 300	184,200				
				2,4*2,4*0,10*2" stoka B1-1 šachty podsyp 10cm	1,152				
				2,4*1,4*3,07*2" stoka B1-1 dn 300 šachty (rozšírenie)	20,630				
				stoka B1-1	205,982				
				73,0*3,23*1,0" stoka B2 dn 300	235,790				
				2,4*2,4*0,10*3" stoka B2 šachty podsyp 10cm	1,728				
				2,4*1,4*3,23*3" stoka B2 dn 300 šachty (rozšírenie)	32,558				
				stoka B2	270,076				
				31,0*2,57*1,0" stoka B3 dn 300	79,670				
				2,4*2,4*0,10*2" stoka B3 šachty podsyp 10cm	1,152				
				2,4*1,4*2,57*2" stoka B3 dn 300 šachty (rozšírenie)	17,270				
				stoka B3	98,092				
				880,0*0,15*0,15" stavenisková drenáž	19,800				
				Súčet	2 781,608				
9	K	001	132201209	Pripíatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 390,804	0,500	695,402	23,0
				0,5*2781,608		1 390,804			
10	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	5 086,840	4,000	20 347,360	23,0
				248,0*2,54*2" stoka A dn 300		1 259,840			
				2*1,4*2,54*11" stoka A dn 300 šachty (rozšírenie)		78,232			
				stoka A		1 338,072			
				20,0*2,05*2" stoka A1 dn 300		82,000			
				2*1,4*2,05*1" stoka A1 dn 300 šachty (rozšírenie)		5,740			
				stoka A1		87,740			
				106,0*2,89*2" stoka A2 dn 300		624,240			
				2*1,4*2,89*5" stoka A2 dn 300 šachty (rozšírenie)		40,460			
				stoka A2		664,700			
				20,0*2,92*2" stoka A3 dn 300		116,800			
				2*1,4*2,92*1" stoka A3 dn 300 šachty (rozšírenie)		8,176			
				stoka A3		124,976			
				251,0*2,66*2" stoka B dn 300		1 335,320			
				2*1,4*2,66*10" stoka B dn 300 šachty (rozšírenie)		74,480			




IČO:
Stavba:

				stoka B		1 409,800				
				69,0*2,81*2" stoka B1 dn 300		387,780				
				2*1,4*2,81*2" stoka B1 dn 300 šachty (rozšírenie)		15,736				
				stoka B1		403,516				
				60,0*3,07*2" stoka B1-1 dn 300		368,400				
				2*1,4*3,07*2" stoka B1-1 dn 300 šachty (rozšírenie)		17,192				
				stoka B1-1		385,592				
				73,0*3,23*2" stoka B2 dn 300		471,580				
				2*1,4*3,23*3" stoka B2 dn 300 šachty (rozšírenie)		27,132				
				stoka B2		498,712				
				31,0*2,57*2" stoka B3 dn 300		159,340				
				2*1,4*2,57*2" stoka B3 dn 300 šachty (rozšírenie)		14,392				
				stoka B3		173,732				
				Súčet		5 086,840				
11	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	5 086,840	3,500	17 803,940	23,0	
12	K	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 822,701	3,000	8 468,103	23,0	
				2781,608" výkop tr.III, vč ornice		2 781,608				
				41,093" pre rovinaninu		41,093				
				Súčet		2 822,701				
13	K	001	162501143	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 645,402	0,500	2 822,701	23,0	
14	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 646,701	0,800	2 117,361	23,0	
				2781,608+41,093" výkopy		2 822,701				
				-176,00" ornica		-176,000				
				Súčet		2 646,701				
15	K	001	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	2 822,701	2,000	5 645,402	23,0	
				2781,608+41,093" výkopy		2 822,701				
16	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 628,390	2,800	4 559,492	23,0	
				2822,701		2 822,701				
				celý výkop		2 822,701				
				-880,0*0,60*1,0" dn 300 stoky		-528,000				
				obsyp+DN		-528,000				
				-145,357		-145,357				
				lôžka		-145,357				
				-3,14*0,6*0,6*(2,54-(0,50+0,60))*11" stoka A dn 300 šachty (rozšírenie)		-17,906				
				-3,14*0,6*0,6*(2,05-(0,50+0,60))*11" stoka A1 dn 300 šachty (rozšírenie)		-1,074				
				-3,14*0,6*0,6*(2,89-(0,50+0,60))*5" stoka A2 dn 300 šachty (rozšírenie)		-10,117				
				-3,14*0,6*0,6*(2,92-(0,50+0,60))*11" stoka A3 dn 300 šachty (rozšírenie)		-2,057				
				-3,14*0,6*0,6*(2,66-(0,50+0,60))*10" stoka B dn 300 šachty (rozšírenie)		-17,634				
				-3,14*0,6*0,6*(2,81-(0,50+0,60))*2" stoka B1 dn 300 šachty (rozšírenie)		-3,866				
				-3,14*0,6*0,6*(3,07-(0,50+0,60))*2" stoka B1-1 dn 300 šachty (rozšírenie)		-4,454				
				-3,14*0,6*0,6*(3,23-(0,50+0,60))*3" stoka B2 dn 300 šachty (rozšírenie)		-7,223				
				-3,14*0,6*0,6*(2,57-(0,50+0,60))*2" stoka B3 dn 300 šachty (rozšírenie)		-3,323				



Stavba

			šachty		-67,654				
			-880,0*0,15*0,15" dn300		-19,800				
			stavenisková drenáž		-19,800				
			-(880,0-13,0)*0,50*1,0		-433,500				
			odpočet vrstvy komunikácie		-433,500				
			Súčet		1 628,390				
17	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok preddrverý 0-63 b	m3	1 628,390	29,000	47 223,310	23,0
				1628,39" celý zásyp		1 628,390			
18	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	459,272	8,000	3 674,176	23,0
				((880,00)*0,60*1,0)-(0,0781*880,0)		459,272			
19	M	MAT	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	780,762	22,000	17 176,764	23,0
				459,272*1,7		780,762			
	D	4		Vodorovné konštrukcie				16 819,624	
20	K	271	45	Osadenie beton blokov - autožeriavom	hod	2,000	150,000	300,000	23,0
21	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	145,357	29,000	4 215,353	23,0
				37*(1,9*1,9*0,10)" pod šachty VŠK		13,357			
				zrno do 63mm		13,357			
				880,0*1,00*0,15" stoky		132,000			
				pod potrubia zrno do 20mm		132,000			
				Súčet		145,357			
22	K	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	57,000	55,000	3 135,000	23,0
				19" výška 4cm		19,000			
				2" výška 6cm		2,000			
				3" výška 8cm		3,000			
				33" výška 10cm		33,000			
				Súčet		57,000			
23	M	MAT	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	19,190	8,900	170,791	23,0
24	M	MAT	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	2,020	10,200	20,604	23,0
25	M	MAT	5922442130	Vyrovnávací prstenec 63/8	ks	3,030	10,800	32,724	23,0
26	M	MAT	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	33,330	11,900	396,627	23,0
27	K	271	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	12,000	31,000	372,000	23,0
28	M	MAT	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	12,120	10,200	123,624	23,0
29	K	271	452311141	Bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	4,943	135,000	667,305	23,0
				(0,7*0,7*12,0) (0,0781*12,0)		4,943			
30	K	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	17,780	55,000	977,900	23,0
				(0,7+12,0)*0,7*2" pod potok		17,780			
31	K	271	452368021	Výstuž blokov zo zvar sili typu KAR!	T	0,179	1 214,500	217,396	23,0
				(12,00*0,7*4)*0,00532		0,179			
32	K	271	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	7,000	27,400	191,600	23,0
33	K	312	463211300	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s urovnanim povrchu a vyklinovaním škár	m3	38,700	155,000	5 998,500	23,0
				(4,0+2,9+6,0)*(5+5)*0,3		38,700			
	D	8		Rúrové vedenie				235 151,875	
34	K	311	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy priemeru nad 90 do 150 mm	m	880,000	0,400	352,000	23,0



DAJA


IČO: 515
Stavba:

				248,0+20+108+20+251+69+60+73+31		880,000			
35	M	MAT	2861121530	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	888,800	1,200	1 066,560	23,0
36	K	271	871370310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 300 mm	m	880,000	65,000	57 200,000	23,0
				248,00" stoka A		248,000			
				20,00" stoka A1		20,000			
				108,00" stoka A2		108,000			
				20,00" stoka A3		20,000			
				251,00" stoka B		251,000			
				69,00" stoka B1		69,000			
				60,00" stoka B1-1		60,000			
				73,00" stoka B2		73,000			
				31,00" stoka B3		31,000			
				Súčet		880,000			
37	M	MAT	2860014650	Rúra 300/6m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	148,867	325,200	48 411,548	23,0
				(880,0/6,0)*1,015		148,867			
38	K	271	877310320	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	61,000	11,200	683,200	23,0
				61" pre prípojky RD		61,000			
39	M	MAT	2860015190	Odbočka 300/150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	61,915	258,500	16 005,028	23,0
40	K	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC jednoosá DN 150 mm	ks	61,000	2,000	122,000	23,0
41	M	MAT	2860014830	Koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	61,915	42,500	2 631,388	23,0
42	K	271	892371090	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	880,000	1,500	1 320,000	23,0
43	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	18,000	110,000	1 980,000	23,0
44	K	271	89411as7	Kanalizačná splašková prípojka 5,0 m PVC DN150 -výška šachty 2,0 m, Poklop plastový DN315, 7,5 l	ks	61,000	1 050,000	64 050,000	23,0
45	K	271	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	82,000	25,000	2 050,000	23,0
				6" výška 25cm		6,000			
				6" výška 50cm		6,000			
				33" výška 100cm		33,000			
				37" kónus		37,000			
				Súčet		82,000			
46	M	MAT	5922465970	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	37,370	121,200	4 529,244	23,0
47	M	MAT	5922466000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	26,000	61,200	1 591,200	23,0
48	M	MAT	5922466030	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS, rozmer 1000/500/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	4,000	78,800	315,200	23,0
49	M	MAT	5922466060	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS, rozmer 1000/1000/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát	ks	37,000	133,300	4 932,100	23,0
50	M	MAT	5922466200	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	82,820	8,100	670,842	23,0
51	K	271	894403021	Osadenie betónového diela pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	37,000	42,000	1 554,000	23,0
52	M	MAT	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q 1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	37,370	299,000	11 173,630	23,0
53	M	MAT	5922466200.1	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov	ks	37,370	7,500	280,275	23,0
54	M	MAT	2860011920	Šachtová prechodka 315	ks	72,000	49,700	3 578,400	23,0
				25+1+9+22+4+3+5+3		72,000			
55	K	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	37,000	88,000	3 256,000	23,0
56	M	MAT	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revizne šachty DN630 - 1000 (kc PL600/D400)	ks	37,370	198,000	7 399,260	23,0



IČO: 51
Stavba:

	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 590,000	
57	K	221	919735vs2	Vytyčenie staveniska	100m	9,000	255,000	2 295,000	23,0	
58	K	221	919735vss3	Vytyčenie inžinierskych sieti	kpl	0,900	2 550,000	2 295,000	23,0	
	D		99	Presun hmôt HSV				104 808,792		
59	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4 556,904	23,000	104 808,792	23,0	
	D		M	Práce a dodávky M				5 048,136		
	D		23-M	Montáže potrubia				5 048,136		
60	K	923	230200062	Montáž oceľovej chráničky D x t 530 x 10	M	12,000	58,500	702,000	23,0	
61	M	MAT	1433314000	Rúrka pozdĺžne zváraná Ø8 113731 d 530 hr10	m	12,120	307,800	3 730,536	23,0	
62	K	923	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - RACI objímky a manžety	M	12,000	51,300	615,600	23,0	
	D		OST	Ostatné				550,000		
63	K	221	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v č. E3.6- prenájom(cenova ponuka)	sub	1,000	550,000	550,000	23,0	
				<u>Celkom</u>				<u>518 223,344</u>		



KRYCÍ LIST ORIENTAČNÉHO ROZPOČTU

Názov stavby	Novot', IBV Podestanská, Inž. siete	JKSO	627 14
Názov objektu	SO-02 Vodovod	EČO	
Názov časti		Miesto	Novot'
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Novot'		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			08.02.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
910	243,44	910	243,44	910	243,44

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	23 % 0,00
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	23 % 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	23 % 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	23 % 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné	23 % 0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady		E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis Objednávateľ 18-02-2026 Dátum a podpis Zhotoviteľ 18-02-2026 Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22		27 Dodávky objednávateľa	
		24 ## % 221 575,26 DPH 50 962,31		28 Kľzáva doložka	
		25 ## % 0,00 DPH 0,00		29 Zvýhodnenie + -	
		26 Cena s DPH (r. 23-25) 272 537,57			

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ORIENTAČNÉHO ROZPOČTU

Stavba: Novot', IBV Podestanská, Inž sieť

Objekt: SO-02 Vodovod

Časť:


JKSO: 827 14

Objednávateľ: Obec Novot'

Zhotoviteľ: 0

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	221 437,763
1	Zemné práce	89 057,260
4	Vodorovné konštrukcie	4 821,620
8	Rúrové vedenie	88 348,551
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 545,000
99	Presun hmôt HSV	34 665,332
OST	Ostatné	137,500
	<u>Celkom</u>	<u>221 575,263</u>



ICO: 516
Stavba:

ORIENTAČNÝ ROZPOČET

Stavba: Novot', IBV Podestanská, Inž. siete

Objekt: SO-02 Vodovod

Časť:

JKSO: 827 14

Objednávateľ: Obec Novot'

Zhotoviteľ: 0

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV				221 437,763	
			D	1				89 057,260	
1	K	001	121101113	Práce a dodávky HSV Zemné práce Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	184,840	2,000	369,680	23,0
				337,20*1,00*0,20" rad A		67,440			
				62,00*1,00*0,20" rad A1		12,400			
				163,00*1,00*0,20" rad A2		32,600			
				267,00*1,00*0,20" rad A2-1		53,400			
				62,00*1,00*0,20" rad A2-1-1		12,400			
				33,00*1,00*0,20" rad A2-1-1a		6,600			
				Súčet		184,840			
2	K	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 678,166	10,000	16 781,660	23,0
				337,20*1,88*1,00" rad A		633,936			
				62,00*0,81*1,00" rad A1		50,220			
				163,00*1,84*1,00" rad A2		299,920			
				267,00*1,84*1,00" rad A2-1		491,280			
				62,00*2,18*1,00" rad A2-1-1		135,160			
				33,00*2,05*1,00" rad A2-1-1a		67,650			
				Súčet		1 678,166			
3	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	839,083	0,550	461,496	23,0
				0,5*1678,166		839,083			
4	K	001	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	2 850,272	4,000	11 401,088	23,0
				337,20*1,88*2" rad A		1 267,872			
				163,00*1,84*2" rad A2		599,840			
				267,00*1,84*2" rad A2-1		982,560			
				Súčet		2 850,272			
5	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	405,620	5,500	2 230,910	23,0
				62,00*2,18*2" rad A2-1-1		270,320			
				33,00*2,05*2" rad A2-1-1a		135,300			
				Súčet		405,620			
6	K	001	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	2 850,272	2,200	6 270,598	23,0
7	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	405,620	3,000	1 216,860	23,0
8	K	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr 1-4. nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 678,166	3,000	5 034,498	23,0




IČO: 5
Stavba:

				1678,166" výkop vč ornice		1 678,166			
9	K	001	162501143	Priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 356,332	0,550	1 845,983	23,0
10	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1 493,326	1,500	2 239,989	23,0
				1678,166" kompl.výkop		1 678,166			
				-184,840" ornica		-184,840			
				Súčet		1 493,326			
11	K	001	171201p01	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	M3	1 678,166	2,000	3 356,332	23,0
				1678,166" výkop vč ornice		1 678,166			
12	K	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	767,786	2,750	2 111,412	23,0
				1678,166" výkop		1 678,166			
				-364,080" obsyp potrubia		-364,080			
				-91,20" lôžka		-91,200			
				-910,20*0,50*1,00" konštr.plán cesty		-455,100			
				Súčet		767,786			
13	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 b	m3	767,786	29,000	22 265,794	23,0
				767,786		767,786			
				výmena zásypu		767,786			
14	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	364,080	8,000	2 912,640	23,0
				910,20*0,40*1,00" d 110		364,080			
15	M	MAT	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	364,080	29,000	10 558,320	23,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				4 821,620	
16	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	91,020	31,000	2 821,620	23,0
				910,20*0,10*1,00" d 110		91,020			
17	K	271	452311121	Dosky a bloky z betónu v otvorenom výkope tr.C 6/10	m3	8,000	150,000	1 200,000	23,0
				0,5*0,5*0,5*(9+38+17)" stabil.bloky		8,000			
18	K	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	64,000	12,500	800,000	23,0
				0,5*0,5*4*(9+38+17)" bloky		64,000			
	D	8		Rúrové vedenie				88 348,551	
19	K	271	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr DN 100	ks	2,000	221,200	442,400	23,0
20	K	271	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	9,000	35,500	319,500	23,0
21	M	MAT	5525037930	N prírubové koleno s pätkou DN 80 EPO PN 10/40, liatinový systém	ks	9,090	61,200	556,308	23,0
22	K	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	31,000	124,000	23,0
23	M	MAT	42000p013	Prírubový adaptér E-FLEX, DN100	kus	4,040	147,200	594,688	23,0
24	K	271	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	26,600	53,200	23,0
25	M	MAT	5525038610	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/100	ks	2,020	99,800	201,596	23,0
26	K	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	910,200	25,000	22 755,000	23,0
				337,20" rad A		337,200			
				62,00" rad A1		62,000			
				163,00" rad A2		163,000			
				267,00" rad A2-1		267,000			
				48,00" rad A2-1-1		48,000			
				33,00" rad A2-1-1a		33,000			
				Súčet		910,200			
27	M	MAT	2861129800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	923,853	7,700	7 113,668	23,0



IČO:
Stavba:

28	M	MAT	55245096p3	Volná príruha d 90	ks	9,000	19,500	175,500	23,0
29	M	MAT	2861621740	T-kus 90° redukovaný pe 100 sdr 17 dn 110/ 90	ks	9,135	47,500	433,913	23,0
30	M	MAT	2861683100	T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 110	ks	6,090	33,200	202,188	23,0
31	M	MAT	5528384200	Dienko klenuté 110 mm	ks	4,060	2,100	8,526	23,0
32	M	MAT	2861684909s	Seg.koleno 7.5°-30° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	22,330	24,130	538,823	23,0
33	M	MAT	2861684910s	Seg koleno 31°-60° s dlhými ramenami pe 100 sdr 17 DN 110	ks	2,030	23,200	47,096	23,0
34	M	MAT	2861684909	Koleno 30° s dlhými ramenami bw 30° pe 100 sdr 17 DN 110	ks	3,045	41,600	126,672	23,0
35	M	MAT	2861681019	Koleno 45° s dlhými ramenami bw 45° pe 100 sdr 17 DN 110	ks	3,045	24,680	75,151	23,0
36	M	MAT	2861680100	Koleno 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 110	ks	1,015	31,200	31,668	23,0
37	M	MAT	2861671100	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 90	ks	9,135	9,000	82,215	23,0
38	M	MAT	2861671200	Lemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110	ks	18,270	9,500	173,565	23,0
39	M	MAT	55245096p4	Volná príruha d 110	ks	18,000	21,100	379,800	23,0
40	K	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	9,000	25,500	229,500	23,0
41	M	MAT	4229123000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	9,090	21,870	198,798	23,0
42	M	MAT	4222370600	Šupátko zemné PN 10, Dn 80 mm	ks	9,090	99,800	907,182	23,0
43	K	271	891247111	Montáž vodovodnej armatury na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	9,000	22,000	198,000	23,0
44	M	MAT	4227365092	Hydrant podzemný EURO 2000 DN 80 RD1.50 voda	ks	9,090	954,400	8 675,496	23,0
45	K	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	10,000	21,500	215,000	23,0
46	M	MAT	4222520122	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	10,100	297,100	3 000,710	23,0
47	M	MAT	4229124000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	10,100	22,500	227,250	23,0
48	K	271	892271111	Ostatné práce na rurovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	910,200	0,500	455,100	23,0
49	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	910,200	1,500	1 365,300	23,0
50	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	12,000	110,000	1 320,000	23,0
51	K	271	89408s	Vodovodná prípojka 5 m, d32 - HAWLE 5250 navíťovací pás D110-2" HAKU + HAWLE ISO spojka 32-1 1/2" + HAWLE kombin ventíl DN1" 2681 ISO2 + HAWLE zemná súprava ventíl. 3/4"-2" 1.3-1.8m + Poklop ventílový + HDPE 32 PN16 dl. 5 m + Elektrof. Viečko d 32	ks	62,000	550,500	34 131,000	23,0
52	K	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	ks	19,000	30,000	570,000	23,0
53	M	MAT	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	kus	19,190	19,500	374,205	23,0
54	K	271	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	ks	9,000	41,120	370,080	23,0
55	M	MAT	422913510	Poklop Y 4522 - hydrantový	kus	9,090	58,700	533,583	23,0
56	K	271	89971p011	Orientačné tabuľky na vodovodných a kanalizačných radoch 140x200mm na stĺpiku	KUS	5,000	54,400	272,000	23,0
57	K	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	925,000	0,350	323,750	23,0
58	K	271	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	910,200	0,600	546,120	23,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 545,000	
59	K	221	919735vs2	Vytýčenie staveniska	100m	9,000	250,000	2 250,000	23,0
60	K	221	919735vss3	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	0,900	2 550,000	2 295,000	23,0
	D	99		Presun hmôt HSV				34 665,332	
61	K	271	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 236,473	15,500	34 665,332	23,0
	D	OST		Ostatné				137,500	
62	K	221	9140011	Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v č. E3.6- prenájom(cenová ponuka)	sub	0,250	550,000	137,500	23,0
				Celkom				221 575,263	



IC
Stavba