

ZMLUVA O DIELO

číslo 01/2026

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Novot'
so sídlom: Novot' 285, 029 55 Novot'
zástupca: Ing. Dušan Jendrašík
IČO: 00314692
DIČ: [REDAKOVANÉ]
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
(ďalej ako objednávateľ)
a

Zhotoviteľ: Technické služby obce Novot' s. r. o.
registrovaný sociálny podnik
zástupca: Peter Bul'ák
So sídlom: Novot' 285, 029 55 Novot'
IČO: 53231058
DIČ: [REDAKOVANÉ]
IČ DPH: [REDAKOVANÉ]
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270 v CKM: 8,319 – 9,080.
2.2. **Miesto stavby:** Obec Novot'
Okres: Námestovo

III.

Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce - **Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270 v CKM: 8,319 – 9,080**. Bližšia špecifikácia diela je podľa priloženého rozpočtu - Príloha č.1 .
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: do **31.12.2026**
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 127 503,28 EUR |
| DPH 5 %: | 6 375,16 EUR |
| Cena celkom s DPH: | 133 878,44 EUR |

Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH.

- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predloženej výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objávateľovi resp. v čiastkových faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objávateľom.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.3 Dodávateľovi je umožnené vystaviť zálohovú faktúru do výšky max. 50.000 Eur

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávatelom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávatel'a a zhotovitel'a.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľ'ovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávatel'om a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, jedno vyhotovenie pre objednávatel'a a jedno vyhotovenie pre zhotovitel'a.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

- 12.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha:
Príloha 1 : Rozpočet, Rekapitulácia rozpočtu, Krycí list rozpočtu – Chodník (dlažba)

V Novoti dňa 27 -02- 2026



Ing. Dušan Jendrašík
Za objednávateľa

V Novoti dňa 27 -02- 2026



Peter Bul'ák
Za zhotoviteľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



| | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------|-----|
| Názov stavby | Novot'. Chodník | JKSO | |
| Názov objektu | SO-01 Chodník (Chodník 5, Chodník 6) | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | |
| Objednávateľ | Obec Novot' | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | Technické služby obce Novot' s.r.o. | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | | | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 1 552 | 82,15 | 1 552 | 82,15 | 1 552 | 82,15 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | B | | C | |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| Základné rozp. náklady | | Doplnkové náklady | | Vedfajšie rozpočtové náklady | |
| 1 | HSV | 8 | Práca nadčas | 13 | Zariadenie staveniska 5 % |
| | Dodávky | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Montáž | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Mimostav. doprava 5 % |
| | 94 594,94 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | PSV | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Územné vplyvy 5 % |
| | Dodávky | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Montáž | 11 | | 16 | Prevádzkové vplyvy 5 % |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | "M" | | | 17 | Ostatné 5 % |
| | Dodávky | | | | 0,00 |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) |
| | 127 503,28 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnosť | 22 | Ostatné náklady |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ |  | 24 5 % 127 503,28 DPH |
| OBEC NOVOŤ | | 25 5 % 0,00 DPH |
| Dátum a podpis 27-02-2026 | | 26 Cena s DPH (r. 23-25) |
| Zhotoviteľ | Pečiatka | 133 878,44 |
| TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE NOVOŤ s.r.o. |  | E Prípochty a odpočty |
| Dátum a podpis 27-02-2026 | Novot' 285 029 55 Novot' Registrováný sociálny podnik | 27 Dodávky objednávateľa |
| | | 28 Kľzavá doložka |
| | | 29 Zvýhodnenie + - |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novot'. Chodník
Objekt: SO-01 Chodník (Chodník 5,Chodník 6)
Časť:
JKSO: 822 29
Objednávateľ: Obec Novot'
Zhotoviteľ: Technické služby obce Novot' s.r.o.
Dátum:

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 127 083,278 |
| 1 | Zemné práce | 6 020,506 |
| 5 | Komunikácie | 68 042,118 |
| 8 | Rúrové vedenie | 1 073,840 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 48 397,688 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 3 549,126 |
| OST | Ostatné | 420,000 |
| | <u>Celkom</u> | <u>127 503,278</u> |

ROZPOČET

Stavba: Novof. Chodník
Objekt: SO-01 Chodník (Chodník 5, Chodník 6)
Časť:
JKSO: 822 29
Objednávateľ: Obec Novof
Zhotoviteľ: Technické služby obce Novof s.r.o.
Dátum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 127 083,278 | |
| | D | | 1 | Zemné práce | | | | 6 020,506 | |
| 1 | K | 221 | 113307143 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, - 0,31600t 195,0" do hr.15 cm | m2 | 195,000 | 11,459 | 2 234,505 | 23,0 |
| 2 | K | 221 | 113308442 | Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom | m2 | 195,000 | 1,148 | 223,860 | 23,0 |
| 3 | K | 001 | 122101401 | Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3 352,0*0,15 odkopenie humusu zo zemníka | m3 | 52,800 | 3,183 | 168,062 | 23,0 |
| 4 | K | 001 | 122202202 | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 114,0" chodník | m3 | 114,000 | 3,767 | 429,438 | 23,0 |
| 5 | K | 001 | 122202209 | Príplatok za lepivosť horniny 3 114*0,5 | m3 | 57,000 | 1,157 | 65,949 | 23,0 |
| 6 | K | 001 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 114-76" odvoz zeminy 52,8" dovoz humusu Súčet | m3 | 90,800 | 5,971 | 542,167 | 23,0 |
| 7 | K | 001 | 162501105 | Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 181,600 | 0,597 | 108,415 | 23,0 |
| 8 | K | 001 | 171102101 | Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 95 % PS | m3 | 76,000 | 2,111 | 160,436 | 23,0 |
| 9 | K | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 114-76" odvoz zeminy | m3 | 38,000 | 1,105 | 41,990 | 23,0 |
| 10 | K | 231 | 180401211 | Založenie trávnikového výsevu v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 352,000 | 0,402 | 141,504 | 23,0 |
| 11 | K | 001 | 181102302 | Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch mimo skalných so zhutnením 190" oprava št.cesty | m2 | 1 592,000 | 1,025 | 1 631,800 | 23,0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------------|---|----|-----------|--------|-------------------|------|
| | | | | 5" oprava miest.cesty | | 5,000 | | | |
| | | | | 1247" chodník | | 1 247,000 | | | |
| | | | | 150" chodník-vjazdy | | 150,000 | | | |
| | | | | Súčet | | 1 592,000 | | | |
| 12 | K | 001 | 181301312 | Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. do 150 mm | m2 | 352,000 | 0,670 | 235,840 | 23,0 |
| 13 | M | MAT | 0057211100 | Travové semeno | kg | 3,481 | 10,497 | 36,540 | 23,0 |
| | | | | 1,03*0,0096*352 | | 3,481 | | | |
| | | | | Komunikácie | | | | 68 042,118 | |
| 14 | K | 221 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 1 442,000 | 6,587 | 9 498,454 | 23,0 |
| | | | | 190" oprava št.cesty | | 190,000 | | | |
| | | | | 5" oprava miest.cesty | | 5,000 | | | |
| | | | | 1247" chodník | | 1 247,000 | | | |
| | | | | Súčet | | 1 442,000 | | | |
| 15 | K | 221 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 150,000 | 8,058 | 1 208,700 | 23,0 |
| | | | | 150,00" chodník - vjazdy | | 150,000 | | | |
| 16 | K | 221 | 573111111 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 | m2 | 195,000 | 0,667 | 130,065 | 23,0 |
| | | | | 190" oprava št.cesty | | 190,000 | | | |
| | | | | 5" oprava miest.cesty | | 5,000 | | | |
| | | | | Súčet | | 195,000 | | | |
| 17 | K | 221 | 577141212 | Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 585,000 | 17,085 | 9 994,725 | 23,0 |
| | | | | 190,0" AC11 oprava št.cesty | | 190,000 | | | |
| | | | | 5,0" AC11 oprava miest.cesty | | 5,000 | | | |
| | | | | 2*190,0" AC16 oprava št.cesty (50*2= 100mm) | | 380,000 | | | |
| | | | | 2*5,0" AC16 oprava miest.cesty (50*2= 100mm) | | 10,000 | | | |
| | | | | Súčet | | 585,000 | | | |
| 18 | K | 221 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 1 247,000 | 19,688 | 24 550,936 | 23,0 |
| | | | | 1247,0" chodník | | 1 247,000 | | | |
| 19 | M | MAT | P60ZP | Zamkova dlažba 60mm PIESKOVÁ | m2 | 1 259,470 | 12,615 | 15 888,214 | 23,0 |
| 20 | K | 221 | 596911312 | Kladenie zámkovej dlažby strojne pre peších hr. 80 mm | m2 | 150,000 | 6,848 | 1 027,200 | 23,0 |
| | | | | 150,00" chodník - vjazdy | | 150,000 | | | |
| 21 | M | MAT | 5921952460 | Dlažba 8cm BEZŠPÁROVÁ SIVÁ | m2 | 151,500 | 24,729 | 3 746,444 | 23,0 |
| 22 | K | 221 | 599141111 | Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou alebo (BIGUMA) | m | 770,000 | 2,594 | 1 997,380 | 23,0 |
| | | | | Rúrové vedenie | | | | 1 073,840 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------------|--|------|-----------|---------|--------------------|------|
| 23 | K | 221 | 899431111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca | ks | 20,000 | 53,692 | 1 073,840 | 23,0 |
| | D | | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 48 397,688 | |
| 24 | K | 221 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou | M | 705,000 | 6,799 | 4 793,295 | 23,0 |
| 25 | M | MAT | 5921954660 | OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm | ks | 712,050 | 3,576 | 2 546,291 | 23,0 |
| 26 | K | 221 | 917862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 862,000 | 9,353 | 8 062,286 | 23,0 |
| | | | | 760+17+17+68 | | 862,000 | | | |
| 27 | M | MAT | 5921745000 | Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 | ks | 767,600 | 12,032 | 9 235,763 | 23,0 |
| 28 | M | MAT | 5921954500 | OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ ĽAVÝ | ks | 17,170 | 22,481 | 385,999 | 23,0 |
| 29 | M | MAT | 5921954510 | OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ PRAVÝ | ks | 17,170 | 22,481 | 385,999 | 23,0 |
| 30 | M | MAT | 5921954410 | OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ | ks | 68,680 | 9,946 | 683,091 | 23,0 |
| 31 | K | 221 | 919731123 | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm | m | 770,000 | 2,694 | 2 074,380 | 23,0 |
| 32 | K | 221 | 919735114 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 770,000 | 19,440 | 14 968,800 | 23,0 |
| 33 | K | 221 | 919735vs2 | Vytýčenie staveniska | 100m | 16,000 | 105,000 | 1 680,000 | 23,0 |
| 34 | K | 221 | 919735vss3 | Vytýčenie inžinierskych sietí | kpl | 0,500 | 735,000 | 367,500 | 23,0 |
| 35 | K | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km | T | 61,620 | 2,311 | 142,404 | 23,0 |
| 36 | K | 221 | 979082219 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 246,480 | 0,477 | 117,571 | 23,0 |
| 37 | K | 221 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt | T | 61,620 | 27,994 | 1 724,990 | 23,0 |
| 38 | K | 221 | 97908p43.2 | Poplatok za uloženie na skládke | t | 61,620 | 19,950 | 1 229,319 | 23,0 |
| | D | | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 3 549,126 | |
| 39 | K | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 197,007 | 2,965 | 3 549,126 | 23,0 |
| | D | | OST | Ostatné | | | | 420,000 | |
| 40 | K | 221 | 9140011 | Dočasné dopravné značenie- prenosné značenie zapožičanie v.č. E3.6- prenájom(cenová ponuka) | sub | 0,500 | 840,000 | 420,000 | 23,0 |
| | | | | Celkom | | | | 127 503,278 | |