

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Novot'
so sídlom:	Novot' 285, 029 55 Novot'
zástupca:	Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
IČO:	00314692
DIČ:	[REDACTED]
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu:	[REDACTED]
(ďalej ako objednávateľ)	
a	
Zhotoviteľ:	Technické služby obce Novot' s. r. o.
So sídlom:	Novot' 285, 029 55 Novot'
IČO:	53231058
DIČ:	[REDACTED]
IČ DPH:	[REDACTED]
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	[REDACTED]
(ďalej ako zhotoviteľ)	

II. Východiskové údaje

2.1. Názov stavby:	Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270
2.2. Miesto stavby:	Obec Novot'
Okres:	Námestovo

III.

Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce - Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270. Bližšia špecifikácia diela je podľa priloženého rozpočtu - Príloha č.1.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: do 31.07.2021
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	133 060,78 EUR
DPH 10%:	13 306,08 EUR
Cena celkom s DPH:	146 366,86 EUR

Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH.

- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predloženom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objávateľovi resp. v čiastkových faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác Objávateľom.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.3 Dodávateľovi je umožnené vystaviť zálohovú faktúru do výšky max. 30,000.00 EUR.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.

- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.


XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..

- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

V Novoti dňa 24.5.2021

Za objednávateľa



V Novoti dňa 24.5.2021

Za zhotoviteľa



Tec
služ
obce

novotice.sk



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270
Objekt: SO 01 - Chodník
Časť: SO 01.1 - I.Etapa Chodník 1-2

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Novot'
Zhotoviteľ:
Technické služby obce Novot' s. r.o.
Projektant:
Ing. Otto, s. r. o.
Spracovateľ:
RF Management, s.r.o.
Poznámka:

KS:
Dátum: 1. 7. 2020
IČO: 00314692
IČO DPH:
IČO: 53231058
IČO DPH: SK2121309311
IČO: 52414159
IČO DPH:
IČO: 52900428
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	88 967,69
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	88 967,69
--------------	-----------

DPH základná	10,00%	z	0,00	0,00
znižená	10,00%	z	88 967,69	8 896,77

Cena s DPH	v EUR	97 864,46
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 24. MÁJ 2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 24. 5. 2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270

Objekt: SO 01 - Chodník

Časť: SO 01.1 - I.Etapa Chodník 1-2

Miesto:

Dátum:

1. 7. 2020

Objednávateľ:

Obec Novot'

Projektant:

Ing. Otto, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Technické služby obce Novot' s. r.o.

Spracovateľ:

RF Management, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

88 967,69

HSV - Práce a dodávky HSV

88 217,94

1 - Zemné práce

6 940,21

4 - Vodorovné konštrukcie

718,88

5 - Komunikácie

42 240,73

8 - Rúrové vedenie

12 810,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 519,21

99 - Presun hmôt HSV

4 988,10

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

749,75

VRN03 - Geodetické práce

499,80

VRN06 - Zariadenie staveniska

249,95

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

88 967,69

ROZPOČET

Stavba: Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270

Objekt: SO 01 - Chodník

Časť: SO 01.1 - I.Etapa Chodník 1-2

Miesto:

Dátum:

1. 7. 2020

Objednávateľ:

Obec Novot'

Projektant:

Ing. Otto, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Technické služby obce Novot' s. r. o.

Spracovateľ:

RF Management, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 967,69

HSV - Práce a dodávky HSV

88 217,94

1 - Zemné práce

6 940,21

1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	230,000	6,18	1 421,40
2	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	4,800	94,80	455,04
3	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	86,000	0,99	85,14
4	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	112,000	5,52	618,24
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	112,000	0,50	56,00
6	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,000	8,50	382,50
7	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	45,000	0,50	22,50
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	243,000	0,98	238,14
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	486,000	0,25	121,50
10	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	63,000	2,48	156,24
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	243,000	0,60	145,80
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	72,000	5,50	396,00
13	M	5833313500	Kamenivo ťažené hrubé 4-16 b	t	136,080	15,98	2 174,56
14	K	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	260,000	0,10	26,00
15	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	8,034	5,47	43,95
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 168,000	0,40	467,20
17	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	260,000	0,50	130,00

4 - Vodorovné konštrukcie

718,88

18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - iba montáž	m3	22,500	31,95	718,88
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

5 - Komunikácie

42 240,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm - iba montáž	m2	1 099,000	1,24	1 362,76
20	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - iba montáž	m2	1 025,000	7,49	7 677,25
21	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - iba montáž	m2	143,000	7,84	1 121,12
22	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	69,000	0,55	37,95
23	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	69,000	14,00	966,00
24	K	577184452	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm	m2	69,000	23,49	1 620,81
25	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	956,000	11,49	10 984,44
26	M	5921952300	Dlažba hr. 6 mm	m2	1 003,800	14,00	14 053,20
27	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	143,000	12,00	1 716,00
28	M	5921952490	Dlažba hr. 8 mm	m2	150,150	17,99	2 701,20

8 - Rúrové vedenie

12 810,81

29	K	812429011	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 500 do DN 800 mm -0,710 t	m	16,000	11,98	191,68
30	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	2,000	1,14	2,28
31	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	2,186	5,50	12,02
32	K	871440510	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 10 DN 600 mm	m	124,000	5,40	669,60
33	M	2860012840	Rúra 600/6000 -PRAGMA ID - PP korugovaný kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	21,080	373,40	7 871,27
34	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	2,000	2,50	5,00
35	K	892441000	Skúška tesnosti kanalizácie D 600	m	124,000	2,50	310,00
36	K	895931111	Uličná vpusť s obrubníkovou vpustou VISLA - iba montáž	ks	4,000	255,49	1 021,96
37	K	899001	Kanalizačná šachta prefabrikovaná - iba montáž	ks	6,000	447,50	2 685,00
38	K	899002	Prepoj kanalizácie	ks	1,000	20,00	20,00
39	K	899003	Vsadenie odbočky	ks	4,000	5,50	22,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 519,21

40	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	14,97	59,88
41	M	4044789689	Zvislá dopravná značka - 325 - pre chodcov, vrátane stĺpika	ks	4,000	70,00	280,00
42	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	21,000	8,70	182,70
43	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	527,000	5,00	2 635,00
44	M	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	532,270	2,47	1 314,71
45	K	917762111	Osadenie obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	602,000	8,95	5 387,90
46	M	5922903045	Obrubník cestný 100/30/10 cm, sivá	ks	535,300	6,40	3 425,92
47	M	5922903045.1	Cestný obrubník prechodový ľavý dl. 1 m do betón. lôžka	ks	12,120	15,54	188,34
48	M	5922903045.2	Cestný obrubník prechodový pravý dl. 1 m do betón. lôžka	ks	12,120	15,55	188,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	5922903045.3	Cestný obrubník prejazdový dl. 1 m do betón. lôžka	ks	48,480	7,45	361,18
50	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	563,24	563,24
51	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	554,000	4,19	2 321,26
52	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	554,000	4,19	2 321,26
53	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	72,680	1,50	109,02
54	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	290,720	0,25	72,68
55	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	72,680	3,26	236,94
56	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	72,680	11,98	870,71

99 - Presun hmôt HSV

4 988,10

57	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 247,025	4,00	4 988,10
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

749,75

VRN03 - Geodetické práce

499,80

58	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	249,90	249,90
59	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	249,90	249,90

VRN06 - Zariadenie staveniska

249,95

60	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	249,95	249,95
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270
Objekt: SO 01 - Chodník
Časť: SO 01.1. - I.Etapa Chodník 3

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Novot'

Zhotoviteľ:
Technické služby obce Novot' s. r. o.

Projektant:
Ing. Otto, s. r. o.

Spracovateľ:
RF Management, s. r. o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 1. 7. 2020
IČO: 00314692
IČO DPH:
IČO: 53231058
IČO DPH: SK2121309311
IČO: 52414159
IČO DPH:
IČO: 52900428
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	44 093,09
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	44 093,09
--------------	-----------

DPH základná	10,00%	z	0,00	0,00
znižená	10,00%	z	44 093,09	4 409,31

Cena s DPH	v EUR	48 502,40
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 24. MÁJ 2021 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 24. 5. 2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270

Objekt: SO 01 - Chodník

Časť: SO 01.1. - I.Etapa Chodník 3

Miesto:

Dátum:

1. 7. 2020

Objednávateľ:

Obec Novot'

Projektant:

Ing. Otto, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Technické služby obce Novot' s. r.o.

Spracovateľ:

RF Management, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	44 093,09
HSV - Práce a dodávky HSV	42 916,93
1 - Zemné práce	6 661,73
4 - Vodorovné konštrukcie	1 324,20
5 - Komunikácie	12 342,21
8 - Rúrové vedenie	13 717,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 243,94
99 - Presun hmôt HSV	2 627,01
PSV - Práce a dodávky PSV	426,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	426,56
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	749,60
VRN03 - Geodetické práce	499,80
VRN06 - Zariadenie staveniska	249,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 093,09

ROZPOČET

Stavba: Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270

Objekt: SO 01 - Chodník

Časť: SO 01.1. - I.Etapa Chodník 3

Miesto:

Dátum:

1. 7. 2020

Objednávateľ:

Obec Novot'

Projektant:

Ing. Otto, s. r. o.

Zhotoviteľ:

Technické služby obce Novot' s. r. o.

Spracovateľ:

RF Management, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 093,09

HSV - Práce a dodávky HSV

42 916,93

1 - Zemné práce

6 661,73

1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	60,000	6,18	370,80
2	K	113205111.1	Vytrhanie žľaboviek betónových, -0,23000t	m	145,000	2,00	290,00
3	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	8,200	94,99	778,92
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,600	1,00	14,60
5	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	50,000	5,54	277,00
6	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,000	0,50	25,00
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	87,000	8,49	738,63
8	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	87,000	0,50	43,50
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	127,000	1,00	127,00
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	371,000	0,25	92,75
11	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	127,000	2,50	317,50
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	127,000	0,60	76,20
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	100,000	5,48	548,00
14	M	5833313500	Kamenivo ťažené hrubé 4-16 b	t	180,000	15,99	2 878,20
15	K	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	70,000	0,10	7,00
16	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,500	5,45	13,63
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	70,000	0,40	28,00
18	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	70,000	0,50	35,00

4 - Vodorovné konštrukcie

1 324,20

19	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - iba montáž	m3	40,000	31,98	1 279,20
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	452386111	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm - iba montáž	ks	3,000	15,00	45,00

5 - Komunikácie

12 342,21

21	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm - iba montáž	m2	259,000	1,25	323,75
22	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - iba montáž	m2	259,000	7,50	1 942,50
23	K	564871111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - iba montáž	m2	289,000	7,84	2 265,76
24	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 - iba montáž	m2	30,000	0,53	15,90
25	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm - iba montáž	m2	30,000	13,99	419,70
26	K	577184452	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm - iba montáž	m2	30,000	23,49	704,70
27	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	250,000	11,50	2 875,00
28	M	5921952300	Dlažba hr. 6 mm	m2	250,000	13,98	3 495,00
29	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	10,000	12,00	120,00
30	M	5921952490	Dlažba hr. 8 mm	m2	10,000	17,99	179,90

8 - Rúrové vedenie

13 717,84

31	K	812429011	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 500 do DN 800 mm -0,710 t	m	93,000	11,99	1 115,07
32	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	3,000	1,16	3,48
33	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	3,000	5,50	16,50
34	K	871440510	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 10 DN 600 mm	m	145,000	5,40	783,00
35	M	2860012840	Rúra 600/6000 -PRAGMA ID - PP korugovaný kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	24,000	373,40	8 961,60
36	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3,500	2,50	8,75
37	K	892441000	Skúška tesnosti kanalizácie D 600	m	145,000	2,50	362,50
38	K	895931111	Uličná vpusť s obrubníkovou vpusťou VISLA - iba montáž	ks	3,000	255,50	766,50
39	K	899001	Kanalizačná šachta prefabrikovaná, - iba montáž	ks	3,000	447,98	1 343,94
40	K	899002	Prepoj kanalizácie	ks	1,000	20,00	20,00
41	K	899003	Vsadenie odbočky	ks	3,000	5,50	16,50
42	K	899004	Žel-betón doska s rámom na poklop na exist. šachtu	ks	1,000	320,00	320,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 243,94

43	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	15,00	30,00
44	M	4044789689	Zvislá dopravná značka - 325 - pre chodcov, vrátane stĺpika	ks	2,000	69,99	139,98
45	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	9,000	8,71	78,39
46	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,000	5,05	732,25
47	M	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	145,000	2,48	359,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	917762111	Osadenie obrubníka betónového do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	150,000	8,95	1 342,50
49	M	5922903045	Obrubník cestný 100/30/10 cm, sivá	ks	141,000	6,40	902,40
50	M	5922903045.1	Cestný obrubník prechodový ľavý dl. 1 m do betón. lôžka	ks	2,000	15,50	31,00
51	M	5922903045.2	Cestný obrubník prechodový pravý dl. 1 m do betón. lôžka	ks	2,000	15,50	31,00
52	M	5922903045.3	Cestný obrubník prejazdový dl. 1 m do betón. lôžka	ks	4,000	7,45	29,80
53	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000	563,23	563,23
54	K	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	150,000	4,18	627,00
55	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	150,000	4,20	630,00
56	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	42,120	1,50	63,18
57	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	168,480	0,25	42,12
58	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	42,120	3,25	136,89
59	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	42,120	11,98	504,60

99 - Presun hmôt HSV

2 627,01

60	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	650,250	4,04	2 627,01
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

426,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

426,56

61	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	120,000	3,48	417,60
62	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,800	4,98	8,96

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

749,60

VRN03 - Geodetické práce

499,80

63	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	249,90	249,90
64	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	249,90	249,90

VRN06 - Zariadenie staveniska

249,80

65	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	1,000	249,80	249,80
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Praca
Stavba: Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270

JKSO:
Miesto: Novot'

KS:
Dátum: 1. 7. 2020

Objednávateľ:
Obec Novot'

IČO: 00314692

IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Technické služby obce Novot' s. r. o.

IČO: 53231058

IČO DPH: SK2121309311

Projektant:
Ing. Otto, s. r. o.

IČO: 52414159

IČO DPH:

Spracovateľ:
MM projekt s. r. o.

IČO: 51999901

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	133 060,78
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	133 060,78
---------------------	-------------------

DPH základná	10,00%	z	0,00	0,00
znižená	10,00%	z	133 060,78	13 306,08

Cena s DPH	v	EUR	146 366,86
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 24. MÁJ 2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 24.5.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Praca

Stavba: Novot' - Chodník pri št. ceste III/2270

Miesto: Novot'

Dátum: 1. 7. 2020

Objednávateľ: Obec Novot'

Projektant: Ing. Otto, s. r. o.

Zhotoviteľ: Technické služby obce Novot' s. r.o.

Spracovateľ: MM projekt s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		133 060,78	146 366,86
SO 01	Chodník	133 060,78	146 366,86
SO 01.1	I.Etapa Chodník 1-2	88 967,69	97 864,46
SO 01.1.	I.Etapa Chodník 3	44 093,09	48 502,40
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		133 060,78	146 366,86